

Złobek 6

PRZEDMIAR

Załącznik nr

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana wykładziny w hollu					
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		66,27	m2	66,270	
				RAZEM	66,270
2	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
		66,27	m2	66,270	
				RAZEM	66,270
3	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m2		
		66,27	m2	66,270	
				RAZEM	66,270
4	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		66,27	m2	66,270	
				RAZEM	66,270
5	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
		(11,77+5,63)*2	m	34,800	
				RAZEM	34,800