

żłobek nr 13 remont kl.sch

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Klatka schodowa -biegi			
1 d.1	KNNR-W 9 0406-02	Wykonanie przełączy obwodów w puszkach instalacyjnych o przekroju pojedynczych żył 2,5-4 mm2	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
2 d.1	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem /oprawa do ponownego montażu / oprawa hermetyczna 2x36 W	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3 d.1	KNNR 9 0401-07	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4 d.1	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
5 d.1	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6 d.1	KNR 4-03 1004-16	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr. rury do 25 mm	otw.		
		2	otw.	2.000	
				RAZEM	2.000
7 d.1	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm- głębokie	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8 d.1	KNNR 5 0302-05	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9 d.1	KNNR 5 0205-01	Przewody o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe Przewód YDYt4x1,5 750V	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
10 d.1	KNNR 5 0205-01	Przewody o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe Przewód YDYt3x1,5 750V	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
11 d.1	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3		
		0.10	m3	0.100	
				RAZEM	0.100
12 d.1	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
13 d.1	KNR 4-01 1207-01 analogia	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi i pasów o szerokości do 20 cm	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
14 d.1	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane - Elgo RASTRA 302PPE nastropowa 2x36W lub równoważny	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
15 d.1	KNNR 5 0502-02 analogia	Oprawy oświetleniowe przykręcane świetłówkowa do 2x20 W/awaryjne/	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16 d.1	KNNR 5 0307-03	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe - łącznik schodowy	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2		klatka schodowa- korytarz			
17 d.2	KNNR-W 9 0406-02	Wykonanie przełączy obwodów w puszkach instalacyjnych o przekroju pojedynczych żył 2,5-4 mm2	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
18 d.2	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem /oprawa do ponownego montażu / oprawa hermetyczna 2x36 W	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19 d.2	KNNR 9 0401-07	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.2	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
21 d.2	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22 d.2	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm- głębokie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23 d.2	KNNR 5 0302-05	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24 d.2	KNNR 5 0205-01	Przewody o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe Przewód YDYt3x1,5 750V	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
25 d.2	KNNR 5 0205-01	Przewody o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe Przewód YDYt4x1,5 750V	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
26 d.2	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3		
		0.010	m3	0.010	
				RAZEM	0.010
27 d.2	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28 d.2	KNR 4-01 1207-01 analogia	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi pasów o szerokości do 20 cm	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
29 d.2	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane - Elgo RASTRA 302PPE nastropowa 2x36W lub równoważny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
30 d.2	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
31 d.2	KNNR 5 0502-02 analogia	Oprawy oświetleniowe przykręcane świetlówkowa do 2x20 W/awaryjne/	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
32 d.2	KNNR 5 0307-03	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe - łącznik schodowy	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000