

Malowanie remont pomieszczenia

PRZEDMIAR

Załącznik nr

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Malowanie 2 bawialni 1 piętro i parter lewa strona, korytarz parter prawa strona (remont)					
1		Korytarz			
1 d.1	KNR 4-01 0348-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	m2		
		13,65	m2	13,650	
				RAZEM	13,650
2 d.1	KNR AT-02 2051-03	Ścianki działowe z płyt gipsowych zwykłych ORTH gr. 10cm - transport materiałów wyciągiem	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
3 d.1	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
4 d.1	KNR AT-02 2058-01	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach działowych z płyt gipsowych ORTH w gotowych otworach	m2		
		1,85*2	m2	3,700	
				RAZEM	3,700
5 d.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		1,85*2	m2	3,700	
				RAZEM	3,700
6 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		34,58+72,9	m2	107,480	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	107,480
7 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		34,58+72,9	m2	107,480	
				RAZEM	107,480
8 d.1	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów Krotność = 2	m2		
		107,48+30	m2	137,480	
				RAZEM	137,480
9 d.1	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1	KNR 4-02 0505-02	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 25-32 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11 d.1	KNR 2-15 0402-02	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom. 15-20 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach budynku	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
12 d.1	KNR-W 4-02 0516-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłyowego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		34,58	m2	34,580	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	34,580
14 d.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		34,58	m2	34,580	
				RAZEM	34,580
15 d.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		34,58	m2	34,580	
				RAZEM	34,580
16 d.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m2		
		34,58	m2	34,580	
				RAZEM	34,580
17 d.1	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
		34,3	m	34,300	
				RAZEM	34,300
2		Bawialnia parter			
18 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		51,3+18,2	m2	69,500	
				RAZEM	69,500
19 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		51,3+18,2	m2	69,500	
				RAZEM	69,500
20 d.2	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych Krotność = 2	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		51,3+18,2	m2	69,500	
				RAZEM	69,500
21 d.2	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2		
		51,3+18,2	m2	69,500	
				RAZEM	69,500
3		Bawialnia 1 piętro			
22 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		51,3+18,2	m2	69,500	
				RAZEM	69,500
23 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		51,3+18,2	m2	69,500	
				RAZEM	69,500
24 d.3	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2		
		51,3+18,2	m2	69,500	
				RAZEM	69,500
25 d.3	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
26 d.3	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		3,36	m3	3,360	
				RAZEM	3,360

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27 d.3	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 15	m3		
		3,36	m3	3,360	
				RAZEM	3,360
28 d.3	KSNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m2		
		1,85*4	m2	7,400	
				RAZEM	7,400