

Złobek 1

PRZEDMIAR

Załącznik nr

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR-W 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych (nietypowe)	m2		
		(2,2*1,25)*4	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
2	KSNR 3 0605-06	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
		25,6+43,0	m2	68,600	
				RAZEM	68,600
3	KSNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m2		
		25,6+43,0+7,35+28,67	m2	104,620	
				RAZEM	104,620
4	KNR 2-02 1115-06	Gruntowanie podłoża gipsowego	m2		
		25,6+43,0+7,35+28,67	m2	104,620	
				RAZEM	104,620