

## Wymiana okien na żłobku nr 20 poprawiony

## PRZEDMIAR ROBÓT

Załącznik nr 3

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>okna</b>					
1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 3,0x2,76 szt2, 1,4x2,68 szt 1	m2		
		8,28+8,28+3,75	m2	20,310	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,310</b>
2	KNR 0-19 0929-05	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 1,05*1,74 szt 1, 3,2*1,73 szt 2, 2,1*1,73 szt 1, 3,25*1,94 szt2, 1,07*1,94 szt2, 1,47*,82 szt4, 2,85*1,94 szt 8, 1,8*1,94 szt4, 1,45*1,74 szt39, ,8*,9 szt 2, 1,5*,8 szt3	m2		
		199,88	m2	199,880	
				<b>RAZEM</b>	<b>199,880</b>
3	KNR 0-19 1024-10	Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie - Wiatrołap 3,0*2,76 szt2 ( ścianka z drzwiami 1,20x2,05)	m2		
		16,56	m2	16,560	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,560</b>
4	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie 1,40x2,68 szt 1	m2		
		3,75	m2	3,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,750</b>
5	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m2		
		36,8	m2	36,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,800</b>
6	KNR 0-19 0929-02	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6 m2 (0,54*0,54) szt 3, 0,63x1,23 szt1,	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1,64	m2	1,640	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,640</b>
7	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		147,22	m2	147,220	
				<b>RAZEM</b>	<b>147,220</b>
8	KNR 0-19 0929-12	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV (1,07*2,63) szt 6	m2		
		16,88	m2	16,880	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,880</b>
9	KNR-W 4-03 0204-01	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamerkami	m		
		10	m	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
10	KNR-W 4-03 0308-04	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na konstrukcji stalowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
11	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
12	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.		
		4	odc.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
13	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4	t	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
14	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 10	t		
		4	t	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
15	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 0,97x2,05 szt 1	m2		
		1,99	m2	1,990	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,990</b>
16	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2		
		5	m2	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
17	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż moskitier Analogia	m2		
		5,25	m2	5,250	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,250</b>

Wymiana okien na żłobku nr 20 poprawiony

## KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>okna</b>						
1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 3,0x2,76 szt2, 1,4x2,68 szt 1	m2	8,28+8,28+3,75 = 20,310	0,00	0,00
2	KNR 0-19 0929-05	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 1,05*1,74 szt 1, 3,2*1,73 szt 2, 2,1*1,73 szt 1, 3,25*1,94 szt2, 1,07*1,94 szt2, 1,47*1,82 szt4, 2,85*1,94 szt 8, 1,8*1,94 szt4, 1,45*1,74 szt39, ,8*,9 szt 2, 1,5*,8 szt3	m2	199,88	0,00	0,00
3	KNR 0-19 1024-10	Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie - Wiatrolap 3,0*2,76 szt2 ( ścianka z drzwiami 1,20x2,05)	m2	16,56	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
4	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie 1,40x2,68 szt 1	m2	3,75	0,00	0,00
5	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m2	36,8	0,00	0,00
6	KNR 0-19 0929-02	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6 m2 (0,54*0,54) szt 3, 0,63x1,23 szt1,	m2	1,64	0,00	0,00
7	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	147,22	0,00	0,00
8	KNR 0-19 0929-12	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV (1,07*2,63) szt 6	m2	16,88	0,00	0,00
9	KNR-W 4-03 0204-01	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamerkami	m	10	0,00	0,00
10	KNR-W 4-03 0308-04	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na konstrukcji stalowej	szt.	2	0,00	0,00
11	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W	szt.	2	0,00	0,00
12	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.	4	0,00	0,00
13	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t	4	0,00	0,00
14	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 10	t	4	0,00	0,00
15	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 0,97x2,05 szt 1	m2	1,99	0,00	0,00
16	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2	5	0,00	0,00
17	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż moskitier Analogia	m2	5,25	0,00	0,00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu</b>						<b>0,00</b>