

Wymiana okien na żłobku nr 20

PRZEDMIAR ROBÓT

Załącznik nr 3

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
okna					
1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych o powierzchni ponad 2 m2 3,0x2,76 szt2, 1,4x2,68 szt 1	m2		
		8,28+8,28+3,75	m2	20,310	
				RAZEM	20,310
2	KNR 0-19 0929-05	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 1,05*1,74 szt 1, 3,2*1,73 szt 2, 2,1*1,73 szt 1, 3,25*1,94 szt2, 1,07*2,63 szt 6, 1,07*1,94 szt2, 1,47*,82 szt4, ,97*2,05 szt1, 2,85*1,94 szt 7, 1,8*1,94 szt4, 1,45*1,74 szt39, ,8*,9 szt 2, 1,5*,8 szt3	m2		
		192,22	m2	192,220	
				RAZEM	192,220
3	KNR 0-19 1024-10	Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie - Wiatrołap 3,0*2,76 szt2 (ścianka z drzwiami 1,20x2,05)	m2		
		16,56	m2	16,560	
				RAZEM	16,560
4	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie 1,40x2,68 szt 1	m2		
		3,75	m2	3,750	
				RAZEM	3,750
5	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m2		
		36,8	m2	36,800	
				RAZEM	36,800
6	KNR 0-19 0929-02	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6 m2 (0,54*0,54) szt 3, 0,63x1,23 szt1,	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1,64	m2	1,640	
				RAZEM	1,640
7	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		147,22	m2	147,220	
				RAZEM	147,220
8	KNR 0-19 0929-12	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV (1,07*2,63) szt 6	m2		
		16,88	m2	16,880	
				RAZEM	16,880
9	KNR-W 4-03 0204-01	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamerkami	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
10	KNR-W 4-03 0308-04	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na konstrukcji stalowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.		
		4	odc.	4,000	
				RAZEM	4,000
13	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4	t	4,000	
				RAZEM	4,000
14	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 10	t		
		4	t	4,000	
				RAZEM	4,000
15	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 0,97x2,05 szt 1	m2		
		1,99	m2	1,990	
				RAZEM	1,990
16	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
17	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż moskitier Analogia	m2		
		5,25	m2	5,250	
				RAZEM	5,250

Wymiana okien na żłobku nr 20

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
okna						
1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 3,0x2,76 szt2, 1,4x2,68 szt 1	m2	8,28+8,28+3,75 = 20,310		
2	KNR 0-19 0929-05	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 1,05*1,74 szt 1, 3,2*1,73 szt 2, 2,1*1,73 szt 1, 3,25*1,94 szt2, 1,07*2,63 szt 6, 1,07*1,94 szt2, 1,47*1,82 szt4, ,97*2,05 szt1, 2,85*1,94 szt 7, 1,8*1,94 szt4, 1,45*1,74 szt39, ,8*1,9 szt 2, 1,5*1,8 szt3	m2	192,22		
3	KNR 0-19 1024-10	Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie - Wiatrolap 3,0*2,76 szt2 (ścianka z drzwiami 1,20x2,05)	m2	16,56		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
4	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie 1,40x2,68 szt 1	m2	3,75		
5	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m2	36,8		
6	KNR 0-19 0929-02	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6 m2 (0,54*0,54) szt 3, 0,63x1,23 szt1,	m2	1,64		
7	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	147,22		
8	KNR 0-19 0929-12	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV (1,07*2,63) szt 6	m2	16,88		
9	KNR-W 4-03 0204-01	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamkami	m	10		
10	KNR-W 4-03 0308-04	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na konstrukcji stalowej	szt.	2		
11	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W	szt.	2		
12	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.	4		
13	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t	4		
14	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 10	t	4		
15	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 0,97x2,05 szt 1	m2	1,99		
16	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2	5		
17	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż moskitier Analogia	m2	5,25		
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						