

Wymiana okien na żłobku nr 29

PRZEDMIAR ROBÓT

Załącznik nr 3

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
okna					
1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 (1,18*2,36) szt 3	m2		
		8,35+27,60	m2	35,950	
				RAZEM	35,950
2	KNR 0-19 0929-05	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 (1,1*1,94) szt 32, (0,84*0,86) szt 3, (1,1*1,75) szt 61, (0,8*0,84) szt 6	m2		
		68,29+2,17+117,43+4,03	m2	191,920	
				RAZEM	191,920
3	KNR 0-19 1024-10	Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie - Wiatrolap 2,45x3,0 szt 2 i 4,30x3,0 szt1 (ścianka z drzwiami 1,20x2,05)	m2		
		14,7+12,9	m2	27,600	
				RAZEM	27,600
4	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie 1,18x2,36 szt 3	m2		
		8,35	m2	8,350	
				RAZEM	8,350
5	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m2		
		33,21	m2	33,210	
				RAZEM	33,210
6	KNR 0-19 0929-02	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6 m2 (0,54*0,52) szt 2	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0,56	m2	0,560	
				RAZEM	0,560
7	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		129,49	m2	129,490	
				RAZEM	129,490
8	KNR 0-19 0929-12	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV (1,10*2,62) szt 5	m2		
		14,41	m2	14,410	
				RAZEM	14,410
9	KNR-W 4-03 0204-01	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamerkami	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
10	KNR-W 4-03 0308-04	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na konstrukcji stalowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.		
		4	odc.	4,000	
				RAZEM	4,000
13	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4	t	4,000	
				RAZEM	4,000
14	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 10	t		
		4	t	4,000	
				RAZEM	4,000
15	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 0,97x2,36 szt 2	m2		
		4,58	m2	4,580	
				RAZEM	4,580
16	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
17	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż moskitier w ramce Analogia	m2		
		5,25	m2	5,250	
				RAZEM	5,250

Wymiana okien na żłobku nr 29

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
okna						
1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 (1,18*2,36) szt 3	m2	8,35+27,60 = 35,950	0,00	0,00
2	KNR 0-19 0929-05	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednoodzielnne z PCV o pow. do 1.0 m2 (1,1*1,94) szt 32, (0,84*0,86) szt 3, (1,1*1,75) szt 61, (0,8*0,84) szt 6	m2	68,29+2,17+117,43+4,03 = 191,920	0,00	0,00
3	KNR 0-19 1024-10	Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie - Wiatrolap 2,45x3,0 szt 2 i 4,30x3,0 szt1 (ścianka z drzwiami 1,20x2,05)	m2	14,7+12,9 = 27,600	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
4	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie 1,18x2,36 szt 3	m2	8,35	0,00	0,00
5	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m2	33,21	0,00	0,00
6	KNR 0-19 0929-02	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednoodzielne z PCV o pow. do 0.6 m2 (0,54*0,52) szt 2	m2	0,56	0,00	0,00
7	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	129,49	0,00	0,00
8	KNR 0-19 0929-12	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV (1,10*2,62) szt 5	m2	14,41	0,00	0,00
9	KNR-W 4-03 0204-01	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamkami	m	10	0,00	0,00
10	KNR-W 4-03 0308-04	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na konstrukcji stalowej	szt.	2	0,00	0,00
11	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W	szt.	2	0,00	0,00
12	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.	4	0,00	0,00
13	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t	4	0,00	0,00
14	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 10	t	4	0,00	0,00
15	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 0,97x2,36 szt 2	m2	4,58	0,00	0,00
16	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2	5	0,00	0,00
17	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż moskitier w ramce Analogia	m2	5,25	0,00	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						0,00