

KOSZTORYS

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45312200-
945300000-
0

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana ogrodzenia front w żłobku nr 3

ADRES INWESTYCJI : Łódź, ul. Warneńczyka 5/17

PRZEDMIAR

Załącznik nr 3B

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana ogrodzenia front					
1	KNR-W 4-01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
		8,40	m3	8,400	
				RAZEM	8,400
2	KNR-W 2-02 1802-04	Ogrodzenie z siatki wysokości 2 m w ramach na słupkach stalowych.z kształowników o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów	m		
		63	m	63,000	
				RAZEM	63,000
3	KNR-W 2-01 0118-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przerzutem	m2		
		63*,2	m2	12,600	
				RAZEM	12,600
4	KNR-W 2-01 0306-01	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)	m3		
		63*,20*,4	m3	5,040	
				RAZEM	5,040
5	KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu	m3		
		63*,20*,4	m3	5,040	
				RAZEM	5,040
6	KNR-W 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odległość do 3 m - zagęszczanie ręczne	m3		
		63*,20*,4	m3	5,040	
				RAZEM	5,040
7	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3		
		8,40	m3	8,400	
				RAZEM	8,400
8	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 15	m3		
		8,40	m3	8,400	

				RAZEM	8,400
9	KNR 4-01 1305-08	Przecinanie poprzeczne palnikiem prętów okrągłych o śr. do 20 mm	szt.		
		125	szt.	125,000	
				RAZEM	125,000
10	KNR-W 2-02 1807-02	Słupy o wysokości 1.8 m przybramowe z fundamentami żelbetowe 20x20 cm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
11	KNR-W 2-02 1807-06	Słupy o wysokości 1.8 m przybramowe z fundamentami żelbetowe - dodatek lub potrącenie za każde 10 cm różnicy wysokości Krotność = 5	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
12	KNR-W 2-02 1808-04	Wrota z furtkami wysokości 2.1 m szerokość wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach bez pasa dolnego z blachy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Ogrodzenie Żłobek nr 3

KOSZTORYS

Załącznik nr 3B

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Wymiana ogrodzenia front						
1	KNR-W 4-01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3	8,40	0,00	0,00
2	KNR-W 2-02 1802-04	Ogrodzenie z siatki wysokości 2 m w ramach na słupkach stalowych z kształowników o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów	m	63	0,00	0,00
3	KNR-W 2-01 0118-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przerzutem	m2	63*,2 = 12,600	0,00	0,00
4	KNR-W 2-01 0306-01	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)	m3	63*,20*,4 = 5,040	0,00	0,00
5	KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu	m3	63*,20*,4 = 5,040	0,00	0,00
6	KNR-W 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odległość do 3 m - zagęszczanie ręczne	m3	63*,20*,4 = 5,040	0,00	0,00
7	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3	8,40	0,00	0,00
8	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 15	m3	8,40	0,00	0,00
9	KNR 4-01 1305-08	Przecinanie poprzeczne palnikiem prętów okrągłych o śr. do 20 mm	szt.	125	0,00	0,00
10	KNR-W 2-02 1807-02	Słupy o wysokości 1.8 m przybramowe z fundamentami żelbetowe 20x20 cm	szt.	3	0,00	0,00
11	KNR-W 2-02 1807-06	Słupy o wysokości 1.8 m przybramowe z fundamentami żelbetowe - dodatek lub potrącenie za każde 10 cm różnicy wysokości Krotność = 5	szt.	3	0,00	0,00

12	KNR-W 2-02 1808-04	Wrota z furtkami wysokości 2.1 m szerokość wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach bez pasa dolnego z blachy	kpl.	1	0,00	0,00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł