

pomiary w żłobkach w 2012.KST

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		415	pomiar	415.000	
				RAZEM	415.000
2	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		141	pomiar	141.000	
				RAZEM	141.000
3	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (pierwsza próba)	prób.		
		14	prób.	14.000	
				RAZEM	14.000
4	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (następna próba)	prób.		
		1200	prób.	1200.000	
				RAZEM	1200.000
5	KNNR-W 4-03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		
		12	prób.	12.000	
				RAZEM	12.000
6	KNNR 5 1306-01	Badanie silnika asynchronicznego, klatkowego o mocy do 10 kW	szt.		
		17	szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
7	KNNR 5 1306-01 analogia	sprawdzenie i pomiar rozdzielni nn	szt.		
		60	szt.	60.000	
				RAZEM	60.000
8	KNNR 5 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) żłobek nr 2,3,4,5,6,23	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNNR 5 1304-04	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)	szt.		
		41	szt.	41.000	
				RAZEM	41.000