

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty murowe i tynkarskie			
1 d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		5	m2	5.000	
				RAZEM	5.000
2 d.1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		5	m2	5.000	
				RAZEM	5.000
3 d.1	KNR 4-01 0324-04	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
4 d.1	KNR 4-01 0324-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
5 d.1	KNR 4-01 0323-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
6 d.1	KNR 4-01 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg.	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
7 d.1	KNR 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m2		
		17	m2	17.000	
				RAZEM	17.000
8 d.1	KNR 4-01 0432-01	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni do 1 m2 ze ścian drewnianych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9 d.1	KNR 4-01 0432-02	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze ścian drewnianych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10 d.1	KNR 4-01 0432-03	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni ponad 2 m2 ze ścian drewnianych	m2		
		6	m2	6.000	
				RAZEM	6.000
11 d.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		15	m2	15.000	
				RAZEM	15.000
12 d.1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		5	m2	5.000	
				RAZEM	5.000
13 d.1	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		5	m2	5.000	
				RAZEM	5.000
14 d.1	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami	m		
		17	m	17.000	
				RAZEM	17.000
15 d.1	KNR 3 0604-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cem-wap.o pow.do 5 m2	m2		
		17	m2	17.000	
				RAZEM	17.000
16 d.1	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		20	m2	20.000	
				RAZEM	20.000
2		Roboty glazurnicze i posadzkowe			
17 d.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		30	m2	30.000	
				RAZEM	30.000
18 d.2	KNR 3 0608-02	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 20x25 cm układanymi przy zast.masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu	m2		
		50	m2	50.000	
				RAZEM	50.000

19 d.2	kalk.wg KNR 4-01 0819-01	Uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 20x25 cm	plyt.		
		30	plyt.	30.000	
				RAZEM	30.000
20 d.2	KNR-W 4-01 0821-04	Wymiana płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych 20x25 układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	m2		
		30	m2	30.000	
				RAZEM	30.000
21 d.2	KNR 3 0804-08	Remont posadzek z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju	m2		
		30	m2	30.000	
				RAZEM	30.000
22 d.2	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
		1	m3	1.000	
				RAZEM	1.000
23 d.2	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		30	m2	30.000	
				RAZEM	30.000
24 d.2	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2		
		30	m2	30.000	
				RAZEM	30.000
25 d.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		
		30	m2	30.000	
				RAZEM	30.000
26 d.2	KNR-W 4-01 0812-02	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych na kleju	m2		
		30	m2	30.000	
				RAZEM	30.000
27 d.2	KNR-W 4-01 0810-02	Uzupełnienie cokolików o długości ponad 1 m z płytek terakotowych 10x10 cm w jednym rzędzie	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
28 d.2	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		30	m2	30.000	
				RAZEM	30.000
29 d.2	KNR-W 4-01 0817-02	Uzupełnienie posadzki o powierzchni 1.0 - 5.0 m2 z PCV	m2		
		30	m2	30.000	
				RAZEM	30.000
30 d.2	KNR-W 4-01 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
31 d.2	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m2		
		5	m2	5.000	
				RAZEM	5.000
32 d.2	KNR 4-01 0807-02	Naprawa stopni obłożonych masą lastryko o powierzchni naprawianej w jednym miejscu do 3.0 dm2	miejsc.		
		10	miejsc.	10.000	
				RAZEM	10.000
33 d.2	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2		
		6	m2	6.000	
				RAZEM	6.000
34 d.2	KNR 2-02 0602-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m2		
		5	m2	5.000	
				RAZEM	5.000
35 d.2	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2		
		5	m2	5.000	
				RAZEM	5.000
36 d.2	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m2		
		5	m2	5.000	
				RAZEM	5.000
3		Roboty drogowe i chodnikowe			

37 d.3	KNR 0-11 0321-01	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		30	m2	30.000	
				RAZEM	30.000
38 d.3	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
39 d.3	KNR 2-31 1207-04	Remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2		
		30	m2	30.000	
				RAZEM	30.000
40 d.3	KNR 2-31 0502-04	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2		
		30	m2	30.000	
				RAZEM	30.000
41 d.3	KNR 2-31 1207-04	Remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2		
		15	m2	15.000	
				RAZEM	15.000
42 d.3	KNR 2-31 1211-01	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka z rozbiórki	m2		
		20	m2	20.000	
				RAZEM	20.000
43 d.3	KNR 4-01 0101-03	Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych	m2		
		10	m2	10.000	
				RAZEM	10.000
4	Roboty malarskie i gipsowe				
44 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		50	m2	50.000	
				RAZEM	50.000
45 d.4	KNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m2		
		400	m2	400.000	
				RAZEM	400.000
46 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		50	m2	50.000	
				RAZEM	50.000
47 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		50	m2	50.000	
				RAZEM	50.000
48 d.4	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach	m2		
		50	m2	50.000	
				RAZEM	50.000
49 d.4	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach	m2		
		50	m2	50.000	
				RAZEM	50.000
50 d.4	KNR 0-23 2612-08 analogia	Dopłata za ochronę narożników wypukłych kątownikiem metalowym aluminiowym perforowanym	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
51 d.4	KNR 3 0605-06	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jedнокrotnym szpachlowaniem	m2		
		50	m2	50.000	
				RAZEM	50.000
52 d.4	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		20	m2	20.000	
				RAZEM	20.000
53 d.4	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		20	m2	20.000	
				RAZEM	20.000
54 d.4	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
55 d.4	KNR 4-01 1212-22	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-zebrowych	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
56 d.4	KNR 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		

		30		m2	30.000	
					RAZEM	30.000
57 d.4	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm		m		
		30		m	30.000	
					RAZEM	30.000
58 d.4	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych		m2		
		30		m2	30.000	
					RAZEM	30.000
59 d.4	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych		m2		
		30		m2	30.000	
					RAZEM	30.000
60 d.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania		m2		
		30		m2	30.000	
					RAZEM	30.000
61 d.4	KNR 2-02 2003-03	Ścianki dział. GR z płyt gips.-karton. na rusztach metal. pojed. z pokryciem obustr. dwuwarstw. 55-02		m2		
		50		m2	50.000	
					RAZEM	50.000
62 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią		m2		
		200		m2	200.000	
					RAZEM	200.000
5	Roboty blacharsko dekarские					
63 d.5	KNR 4-01 0519-02	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 0.10 m2		szt.		
		100		szt.	100.000	
					RAZEM	100.000
64 d.5	KNR 4-01 0519-03	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2		szt.		
		100		szt.	100.000	
					RAZEM	100.000
65 d.5	KNR 2-02 0501-02	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym dwuwarstwowo		m2		
		100		m2	100.000	
					RAZEM	100.000
66 d.5	KNR 0-15II 0527-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem na sucho papy perforowanej - jedna warstwa		m2		
		50		m2	50.000	
					RAZEM	50.000
67 d.5	KNR 0-15II 0527-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym - każda następna warstwa		m2		
		50		m2	50.000	
					RAZEM	50.000
68 d.5	KNR-W 3 0506-01	Naprawa pokryć papą termozgrzewalną (1-krotne pokrycie papą wierzchn. pokrycia po wyrównaniu istn. pokrycia papy)		m2		
		10		m2	10.000	
					RAZEM	10.000
69 d.5	KNR-W 3 0506-02	Naprawa pokryć papą termozgrzewalną (2-warstwowe pokrycie z papy perfor. oraz papy wierzchniego pokrycia na istn. pokryciu z papy)		m2		
		10		m2	10.000	
					RAZEM	10.000
70 d.5	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej		m		
		20		m	20.000	
					RAZEM	20.000
71 d.5	KNR 2-02 0508-09	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej		szt.		
		4		szt.	4.000	
					RAZEM	4.000
72 d.5	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu		m2		
		150		m2	150.000	
					RAZEM	150.000
73 d.5	KNR-W 4-01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia		m2		
		100		m2	100.000	
					RAZEM	100.000
74 d.5	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia		m2		
		150		m2	150.000	
					RAZEM	150.000
75 d.5	KNR 4-01 0526-04	Naprawa rynien półokrągłych z blachy ocynkowanej w odcinkach o długości 1.0 m		szt.		
		5		szt.	5.000	

					RAZEM	5.000
76 d.5	KNR 4-01 0526-06	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć	m			
		20	m		20.000	
					RAZEM	20.000
77 d.5	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m			
		25	m		25.000	
					RAZEM	25.000
78 d.5	KNR 4-01 0524-05	Uzupełnienie blachą ocynkowaana rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m	m			
		25	m		25.000	
					RAZEM	25.000
79 d.5	KNR 4-01 0524-08	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztucerów) z blachy ocynkowanej	szt.			
		10	szt.		10.000	
					RAZEM	10.000
80 d.5	KNR 4-01 0524-10	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie koszy (zbiorników) przy przejściu z rynien do rur z blachy ocynkowanej	szt.			
		10	szt.		10.000	
					RAZEM	10.000
81 d.5	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m			
		22	m		22.000	
					RAZEM	22.000
82 d.5	KNR 4-01 0527-07	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 15 cm	m			
		22	m		22.000	
					RAZEM	22.000
83 d.5	KNR 4-01 0528-06	Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej	szt.			
		10	szt.		10.000	
					RAZEM	10.000
84 d.5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2			
		11	m2		11.000	
					RAZEM	11.000
85 d.5	KNR 4-01 0530-05	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości do 25 cm	m2			
		10	m2		10.000	
					RAZEM	10.000
86 d.5	KNR 4-01 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej	m2			
		10	m2		10.000	
					RAZEM	10.000
87 d.5	KNR 4-01 0530-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej	m2			
		10	m2		10.000	
					RAZEM	10.000
6		Roboty ogrodzeniowe				
88 d.6	KNR 4-01 1301-01	Wymiana lub uzupełnienie krat prostych	m2			
		30	m2		30.000	
					RAZEM	30.000
89 d.6	KNR 4-01 1301-03	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych	m			
		30	m		30.000	
					RAZEM	30.000
90 d.6	KNR 4-01 1301-10	Wymiana lub uzupełnienie ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach z rur lub kształowników	m2			
		30	m2		30.000	
					RAZEM	30.000
91 d.6	KNR 2-25 0308-02	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- rozebranie	m2			
		30	m2		30.000	
					RAZEM	30.000
92 d.6	KNR 2-25 0308-01	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- budowa	m2			
		30	m2		30.000	
					RAZEM	30.000
7		Roboty pozostałe				
93 d.7	KNR 4-01 1005-03	Średnia naprawa trzonów stołwkowych o 2 palenisk. 2 piekarnik. 5 płytach - kafle z odzysku	szt.			
		1	szt.		1.000	
					RAZEM	1.000
94 d.7	KNR 4-01 0430-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek w odstępach	m2			
		10	m2		10.000	
					RAZEM	10.000
95 d.7	KNR 4-01 0422-01	Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem	m			

		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
96 d.7	KNR 4-01 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
97 d.7	KNNR 2 1108-01	Boazerie - ruszt drewniany na ścianach analogia obudowa grzejników	m2		
		10	m2	10.000	
				RAZEM	10.000
98 d.7	KNNR 2 1108-04	Boazerie z paneli	m2		
		10	m2	10.000	
				RAZEM	10.000
99 d.7	KNNR 2 1108-05	Boazerie - lakierowanie dwukrotne	m2		
		10	m2	10.000	
				RAZEM	10.000
100 d.7	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km	m3		
		12	m3	12.000	
				RAZEM	12.000
101 d.7	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km Krotnosc = 15	m3		
		12	m3	12.000	
				RAZEM	12.000