

ZADANIE 3 Łazienki w 24 żłobku.KST

PRZEDMAR ŻŁOBEK NR 24 UL. RYDZOWA 7

załącznik nr 5

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
remont łazienek 26.03.2012					
1		Prace budowlane łazienka			
1 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		28*2	m2	56.000	
				RAZEM	56.000
2 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		11.76*2	m2	23.520	
				RAZEM	23.520
3 d.1	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		2*2	m2	4.000	
				RAZEM	4.000
4 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		(11.76+14.0)*2	m2	51.520	
				RAZEM	51.520
5 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2*2	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6 d.1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		1*2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(11.76+14)*2	m2	51.520	
				RAZEM	51.520
8 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		11.76*2	m2	23.520	
				RAZEM	23.520
9 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		14*2	m2	28.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	28.000
10 d.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		2.96*2	m2	5.920	
				RAZEM	5.920
11 d.1	KNR-W 4-01 0711-18	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o pow. do 5 m2 w 1 miejscu	m2		
		20*2	m2	40.000	
				RAZEM	40.000
12 d.1	KNR 4-01 0323-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.	szt.		
		2.68*2	szt.	5.360	
				RAZEM	5.360
13 d.1	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m2		
		1.85*2	m2	3.700	
				RAZEM	3.700
14 d.1	KNR-W 2-02 1026-04	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne	m2		
		1.85*2	m2	3.700	
				RAZEM	3.700
15 d.1	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m2		
		28*2	m2	56.000	
				RAZEM	56.000
16 d.1	KNR 0-12 1118-02	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą kombinowaną	m2		
		11.76*2	m2	23.520	
				RAZEM	23.520
17 d.1	KNR 4-01 0350-02	Rozebranie ścianek przewodów na kątownikach o grubości ścianek 1/2 ceg. przy liczbie kanałów 1	m		
		(2.96*2)*2	m	11.840	
				RAZEM	11.840
18 d.1	KNR-W 2-02 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m2		
		(1.48+2)*2	m2	6.960	
				RAZEM	6.960
19 d.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		11.76*2	m2	23.520	
				RAZEM	23.520
20 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		11.76*2	m2	23.520	
				RAZEM	23.520
21 d.1	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		
		11.76*2	m2	23.520	
				RAZEM	23.520
22 d.1	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej zbiorników,basenów itp.	m2		
		28*2	m2	56.000	
				RAZEM	56.000
2		prace elektryczne			
23 d.2	KNR-W 4-03 0606-02	Wymiana opraw świetłówkowych 2x20 W	kpl.		
		4*2	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
24 d.2	KNR-W 4-03 0307-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego natynkowego na cegle	szt.		
		2*2	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
25 d.2	KNR 4-03 0203-01	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYt,YDYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie	m		
		35.2*2	m	70.400	
				RAZEM	70.400
26 d.2	E - 0508 0800-01	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez klejenie	m		
		35.2*2	m	70.400	
				RAZEM	70.400
3		Zaplecze			
27 d.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		(4*1.2)*2	m2	9.600	
				RAZEM	9.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28 d.3	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		.2*2	m2	0.400	
				RAZEM	0.400
29 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		(4.8+10)*2	m2	29.600	
				RAZEM	29.600
30 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		14.8*2	m2	29.600	
				RAZEM	29.600
31 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		4.8*2	m2	9.600	
				RAZEM	9.600
32 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		10*2	m2	20.000	
				RAZEM	20.000
33 d.3	KNR 0-12 1118-02	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą kombinowaną	m2		
		4.8*2	m2	9.600	
				RAZEM	9.600
34 d.3	KNR 4-03 0203-01	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYt, YDYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie	m		
		7*2	m	14.000	
				RAZEM	14.000
35 d.3	KNR 2-15 0419-02	Grzejniki stalowe jednopłytkowe GP-4 o dług. 1060 mm	kpl		
		1*2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
36 d.3	KNR 4-02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2	kpl		
		1*2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
4		żłobek nr 24 łazienki			
37 d.4	KNNR 8 0217-07	Wymiana brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego 900x900 mm	kpl		
		2	kpl	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
38 d.4	KNNR 8 0218-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową "kompakt" dziecięce	kpl		
		4	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
39 d.4	KNNR 8 0218-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową "kompakt"	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
40 d.4	KNNR 8 0216-01	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem dziecięca	kpl		
		3	kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
41 d.4	KNNR 8 0216-01	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
42 d.4	KNNR 8 0208-07	Wymiana podejścia odpływowego z PCW o śr.110 mm z uszczelnieniem pierścieniem gumowym na ścianie	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
43 d.4	KNNR 8 0208-04	Wymiana podejścia odpływowego z PCW o śr.32-40 mm z uszczelnieniem pierścieniem gumowym na ścianie	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
44 d.4	KNNR 8 0208-06	Wymiana podejścia odpływowego z PCW o śr.75 mm z uszczelnieniem pierścieniem gumowym na ścianie	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
45 d.4	KNNR 8 0203-06	Wymiana rurociągu kanalizacyjnego kielichowego o śr 110 mm z PCW uszczelnianego pierścieniem gumowym na ścianie	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
46 d.4	KNNR 8 0203-03	Wymiana rurociągu kanalizacyjnego kielichowego o śr 40 mm z PCW uszczelnianego pierścieniem gumowym na ścianie	m		
		9,0	m	9.000	
				RAZEM	9.000
47 d.4	KNNR 8 0203-05	Wymiana rurociągu kanalizacyjnego kielichowego o śr 75 mm z PCW uszczelnianego pierścieniem gumowym na ścianie	m		
		5	m	5.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.000
48 d.4	KNNR 8 0118-01	Wymiana zaworu umywalkowego na chromowy ukośny o śr.15-20 mm	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
49 d.4	KNNR 8 0118-05	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej stojącej o śr.15 mm	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
50 d.4	KNNR 4 0139-02	Centralny Mieszacz ciepłej wody analogia	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
51 d.4	KNNR 8 0118-01	Wymiana zaworu czepalnego o śr.15-20 mm na zawór z natryskiem	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
52 d.4	KNNR 8 0116-01	Wstawienie zaworu przelotowego z filtrem siatkowym o śr.15-20 mm	szt		
		15	szt	15.000	
				RAZEM	15.000
53 d.4	KNNR 8 0113-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawory czepalne, baterie o śr.15 mm	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
54 d.4	KNNR 8 0103-01	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr.15 mm w budynkach niemieszkalnych	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
55 d.4	KNNR 8 0113-05	Wymiana podejścia dopływowego pod pęczki o połączeniu elastycznym	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
56 d.4	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t		
		1	t	1.000	
				RAZEM	1.000
57 d.4	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	t		
		1	t	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
58 d.4	KNNR 3 0305-02	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m3		
		0.5	m3	0.500	
				RAZEM	0.500
59 d.4	KNNR 8 0416-02	Wymiana grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej 5.0 m2	kpl		
		4	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
60 d.4	KNNR 8 0407-01	Wymiana zaworu grzejnikowego o śr.15 mm	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
61 d.4	KNNR 8 0422-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000