

PRZEDMIAR

załącznik nr .3

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem/oprawa ewakuacyjna do ponownego montażu/	szt.		
		<jadalnia gr I>1			
		< sypialnia grupy I>1	szt.	1.000	
		<klatka parter>1	szt.	1.000	
		<klatka I p >1	szt.	1.000	
				RAZEM	3.000
2	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem/oprawa do ponownego montażu/oprawa ośw og do ponownego montażu/	szt.		
		<Bawialnia gr I opr.ośw.ogólnego I>4	szt.	4.000	
		<jadalnia gr I opr.ośw.ogólnego I>2	szt.	2.000	
				RAZEM	6.000
3	KNNR 9 0203-05	Demontaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNNR 9 0305-03	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układanych w korytkach i listwach instalacyjnych/przewód do ponownego montażu/	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
5	KNNR 9 0302-05	Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów na podłożu ceglanym, betonowym	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
6	KNNR 5 0407-02	Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		<zab.gn.230V,zas.gn.og. stos.w kuchni mlecznej>1	szt.	1.000	
		<zab.gn.230V,zas.zmywarki>1	szt.	1.000	
				RAZEM	2.000
7	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
8	KNNR 5 0302-05	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNNR 5 0502-02 analogia	Oprawa ewakuacyjna jednostronna,II IP kl.izol,IP44, świetlówka 8W,T5,autonomiczna ,1h/oprawa z demontażu/	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000

10	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane- oprawa rastrowa /paraboliczna/ 2x36W,G13/ T8 ,statecznik elektroniczny, nasufitowa,obudowa blaszana	kpl.		
		<Bawialnia gr I opr.ośw.ogólnego I>4	kpl.	4.000	
		<jadalnia gr I opr.ośw.ogólnego I>2	kpl.	2.000	
				RAZEM	6.000
11	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane - oprawa świetlówkowa,IP44, 2x36W,G13/T8,,statecznik elektroniczny,nasufitowa,obudowa blaszana z kloszem opalizowanym	kpl.		
		<kuchnia podręczna piętro>1	kpl.	1.000	
		<kuchnia podręczna parter>1	kpl.	1.000	
		<kuchnia mleczna>1	kpl.	1.000	
				RAZEM	3.000
12	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2,gniazdo wtykowe p/t 2P+Z 16A/230V IP44	szt.		
		<zasilanie gn.ogólnego stosow>3	szt.	3.000	
		<zasilanie zmywarki>1	szt.	1.000	
				RAZEM	4.000
13	KNNR 5 0204-01	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym przewód YDYp 3x1,5	m		
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
14	KNNR 5 0204-01	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym przewód YDYp 3x2,5	m		
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
15	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
16	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
17	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3		
		0.20	m3	0.200	
				RAZEM	0.200
18	KNNR 9 0401-02	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przełącznika schodowego, krzyżowego	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
19	KNNR 9 0501-02	Wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych do 3x40W	szt.		
		<Łazienka gr 2 + korytarzyk>1	szt.	1.000	
		<łazienka>3	szt.	3.000	
		<kuchnia ogólna + korytarzyk>4	szt.	4.000	

				RAZEM	8.000
20	KNNR 9 0501-02	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych do 3x40W	szt.		
		<klatka schodowa>2	szt.	2.000	
		<mag spożywczy>1	szt.	1.000	
		<pokój pielęgniarzy>1	szt.	1.000	
		<Sypialnia gr 1>2	szt.	2.000	
		<Bawialnia gr 1>4			
		<Jadalnia gr 3>2	szt.	2.000	
		<Sypialnia gr 3>2	szt.	2.000	
				RAZEM	10.000
21	KNNR 9 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych z bolcem ochronnym nieuszczelnionych podtynkowych Gniazdo podtynkowe IP-20 16A 250V~ podwójne ze stykami ochronnymi GWP-230Z	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
22	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) - świetłówkowa do 2x20 W Plafoniera hermetyczna,230-240V,E-27,moc 2x11W,IP-44 ,	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
		3	prób.	3.000	
				RAZEM	3.000